Gæðastefna.

Áreiðanleg verk og vandaður frágangur

ÚTGÁFA	SAMÞYKKT	ÁBYRGÐ	VEFUR
1.0	27. október 2026	Framkvæmdastjóri	pblondal.is/stefnur/gaedastefna/

P. Blöndal ehf. stefnir að því að afhenda verk sem standast samningsbundnar kröfur, samþykktar teikningar og væntingar verkkaupa. Gæðavinna í jarðvinnu snýst bæði um það sem sést og það sem hverfur undir yfirborð: jarðvegsskipti, þjöppun, lagnastæði, hæðarsetningu og vatnshalli. Mistök sem eru hulin áður en þau greinast geta verið kostnaðarsöm. Því á gæðaeftirlit að fylgja verki frá fyrstu verkbeiðni til lokaafhendingar.

Skýrar forsendur

Fyrir upphaf verks þarf að staðfesta umfang, mörk, teikningar, magnforsendur, aðgengi, efnisval, tímamörk og hvernig aukaverk séu samþykkt. Óljós fyrirmæli skulu upplýst við verkkaupa áður en þau leiða til rangrar framkvæmdar. Ef raunverulegar aðstæður í jörðu víkja frá hönnun skal það tilkynnt, og ekki breyta viðkvæmum forsendum án samþykkis viðeigandi ábyrgðaraðila.

Gæði í jarðvinnu

Við gröft og fyllingar þarf að hafa stjórn á hæðum, fláum, stöðugleika, jarðefnagerð og frágangi. Þar sem þjöppun skiptir máli skal fylgja samþykktri efnislýsingu og þeirri prófun sem tilgreind er í verksamningi; sjónmat eitt og sér sannar ekki tiltekna þjöppunargráðu. Við veitugröft gilda einnig sérkröfur lagnaeiganda um undirlag, hlífðarlög, aðvörunarefni og innmælingar.

Yfirborðsfrágangur

Við hellulögn þarf að tryggja undirbyggingu, viðeigandi þjöppun, réttan vatnshalla, stöðugar kantfestingar og vandað yfirborð. Við torf og græn svæði þarf að meta jarðveg, hæðir og frárennsli. Mikilvægt er að bera saman stöðu framkvæmdar og væntingar áður en lokað er yfir verkhluta sem síðar verða óaðgengilegir.

Frávik, breytingar og afhending

Finnist frávik skal meta umfang þeirra, stöðva viðkomandi verkhluta þegar nauðsynlegt er og ákveða lagfæringu í samráði við réttan aðila. Myndir, mælingar og samþykki skulu varðveitt í hlutfalli við stærð og áhættu verkefnis. Við verklok eru frágangur, hreinsun, aðgengi og óloknir liðir yfirfarnir með verkkaupa. Gæði eru einnig að afhenda réttar upplýsingar, ekki aðeins fullunnið yfirborð.

Ábyrgð og endurskoðun

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á þessu skjali og á því að efni þess sé kynnt þeim sem vinna á vegum félagsins. Það er endurskoðað við verulegar breytingar á verkefnum, tækjum eða reglum, í kjölfar atvika og að öðru leyti reglulega í samræmi við umfang rekstrar.