# Verklagsreglur um gæðaeftirlit.

Eftirlit frá upphafi til afhendingar

| ÚTGÁFA | SAMÞYKKT | ÁBYRGÐ | VEFUR |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 27. október 2026 | Framkvæmdastjóri | pblondal.is/stefnur/gaedaeftirlit/ |

Gæðaeftirlit felst í markvissri yfirferð á þeim atriðum sem skipta máli áður en mistök eru hulin eða verk afhent. P. Blöndal ehf. viðhefur einfalt en traust eftirlit þar sem staðfestingar eru tengdar raunverulegum verkáföngum, sérstaklega gröft, jarðvegsskipti, lagnastæði, fyllingar, þjöppun og yfirborðsfrágang. Umfang gagna fer eftir áhættu, samningi og kröfum verkkaupa.

## Undirbúningur og gögn

Áður en framkvæmdir hefjast þarf að tryggja að fyrir liggi nýjustu samþykktar teikningar, efnislýsingar, hæðarviðmið, magnforsendur og samþykkt mörk verks. Ósamræmi milli teikninga og raunverulegra aðstæðna skal skýra áður en rangur verkþáttur er framkvæmdur. Verksvið undirverktaka og ábyrgð á mælingum, prófunum og afhendingu skal vera skýr.

## Eftirlit á meðan unnið er

Fyrir lokað verk, svo sem lagnabeð eða fyllingu, þarf að staðfesta undirlag og þá eiginleika sem samningur krefst. Í lagnavinnu þarf að huga að legu, dýpi, hlífðarlögum og þeirri innmælingu sem lagnaeigandi krefst. Í hellulögn skiptir undirbygging, þjöppun, halli og kantfesting máli. Sé þörf á mælingu eða prófun skal hún gerð með hæfum aðila og samkvæmt samþykktri aðferð áður en lokað er yfir.

## Frávik og breytingastjórnun

Þegar frávik koma í ljós skal afmarka þau, upplýsa verkkaupa og leita samþykktrar útfærslu áður en breyting verður óafturkræf. Ekki skal dylja frávik í magni, efni eða útfærslu. Við aukaverk skal eftir föngum staðfesta umfang, verðlagningu og áhrif á tíma áður en framkvæmd hefst. Sönnunargögn geta verið ljósmyndir, mælingar, samskipti eða viðeigandi fylgigögn.

## Afhending verks

Við lok framkvæmda er farið yfir yfirborð, hreinsun, aðgengi, frárennsli, viðgerðir á röskuðu svæði og atriði sem verkkaupi hefur óskað eftir. Lokaafhending á að aðgreina fullfrágengna verkþætti frá óloknum atriðum og skýra hver ber ábyrgð á úrbótum. Með þessum hætti verður ágreiningur um umfang og gæði líklegri til að leysast á grundvelli gagna.

## Ábyrgð og endurskoðun

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á þessu skjali og á því að efni þess sé kynnt þeim sem vinna á vegum félagsins. Það er endurskoðað við verulegar breytingar á verkefnum, tækjum eða reglum, í kjölfar atvika og að öðru leyti reglulega í samræmi við umfang rekstrar.