Reglur um gröft nálægt veitulögnum.

Varúð við hitaveitu, vatn, rafmagn og fjarskipti

ÚTGÁFA	SAMÞYKKT	ÁBYRGÐ	VEFUR
1.0	27. október 2026	Framkvæmdastjóri	pblondal.is/stefnur/groftur-naerri-veitulognum/

Gröftur nálægt veitulögnum er meðal áhættumestu verkefna í starfsemi jarðvinnuverktaka. Skemmdir geta valdið alvarlegum bruna, raflosti, flóði, þjónusturofi og kostnaðarsömu tjóni. P. Blöndal ehf. byggir verklag sitt á staðfestum lagnaupplýsingum, samstarfi við eigendur lagna og varfærinni handgröftun þar sem við á. Sérreglur hverrar veitu og fyrirmæli fageftirlits hafa forgang.

Undirbúningur áður en grafið er

Nálgast þarf nýjustu kort, teikningar og upplýsingar frá öllum viðkomandi veitueigendum; ein kortasjá sýnir ekki endilega allar lagnir. Veitur benda sérstaklega á að staðsetning eldri lagna geti verið ónákvæm og að merkibönd séu ekki alltaf til staðar. Ef lagnir kunna að vera innan vinnusvæðis þarf að leita staðfestingar á legu, eftir atvikum sónunar og samráðs um vinnuaðferð áður en vélgröftur hefst. Fyrir hvert verk er aflað fyrirmæla frá viðkomandi veitu og fylgt nýjustu verklagsgögnum hennar.

Vinna við lagnir

Þegar merkingar, sandlag eða önnur ummerki benda til lagna skal hægja á og finna þær með viðeigandi varfærnum aðferðum. Á svæðum þar sem fyrirmæli Veitna eiga við er kveðið á um ótennta vélskóflu nærri lögnum og handgröftun samkvæmt leiðbeiningum. Halda þarf skóflu frá lögnum og vernda þær fyrir álagi, höggi og skemmdum á kápu. Sérstakar ráðstafanir geta verið nauðsynlegar vegna opinnar lagnar eða strengs í skurði.

Háspenna og viðkvæm mannvirki

Þegar háspennustrengir eru í grennd þarf að hafa sérstakt samráð við rekstraraðila og leita eftir því rofi eða öðrum verndarráðstöfunum sem hann ákveður. Ekki skal treysta á lit einangrunar eða áætlað dýpi sem staðfestingu á spennuleysi. Óheimilt er að láta hita-, vatns- eða fráveitulagnir hanga án viðeigandi samþykktrar lausnar. Varnir gegn hrunhættu við lagnir eru jafnframt nauðsynlegar.

Skemmdir og verklok

Verði skemmd eða grunur vakni um skemmd er verkið stöðvað og svæðið tryggt; ekki skal reyna óörugga viðgerð. Hafa skal tafarlaust samband við eiganda lagnar, og við yfirvofandi hættu við neyðarþjónustu. Við Veitur er vísað til neyðarsíma þeirra samkvæmt birtum leiðbeiningum. Fyrir lokun

skurðar skal gæta að viðeigandi hlífðarlögum, merkiböndum, innmælingum og samþykktum frágangi.

Ábyrgð og endurskoðun

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á þessu skjali og á því að efni þess sé kynnt þeim sem vinna á vegum félagsins. Það er endurskoðað við verulegar breytingar á verkefnum, tækjum eða reglum, í kjölfar atvika og að öðru leyti reglulega í samræmi við umfang rekstrar.