P. BLÖNDAL EHF. / SKJALASAFN

Stefnur og verklag.

Stefnur og verklagsreglur um öryggi, gæði, umhverfi, mannauð og persónuvernd. Gilda um alla starfsemi félagsins.

ÚTGÁFA	SAMÞYKKT	SKJÖL
1.0	27. október 2026	17

01	Sjálfbærnistefna	Stefna
02	Umhverfisstefna	Stefna
03	Mannauðsstefna	Stefna
04	Gæðastefna	Stefna
05	Öryggis- og vinnuverndarstefna	Stefna
06	Jafnréttis- og jafnlaunastefna	Stefna
07	Siðareglur	Stefna
08	Áhættustefna og áhættumat	Stefna
09	Persónuverndarstefna	Stefna
10	Verklagsreglur um öryggisatvik	Verklag
11	Verklagsreglur um gæðaeftirlit	Verklag
12	Öryggisáætlun fyrir verkstaði	Verklag
13	Reglur um gröft nálægt veitulögnum	Verklag
14	Meðferð úrgangs og uppgrafins efnis	Verklag
15	Daglegt eftirlit með vinnuvélum	Verklag
16	Viðbragðsáætlun vegna slysa og mengunar	Verklag
17	Móttaka nýliða og öryggisfræðsla	Verklag

P. BLÖNDAL EHF. / STEFNUR

Sjálfbærnistefna.

Ábyrg starfsemi til lengri tíma

ÚTGÁFA	SAMÞYKKT	ÁBYRGÐ	VEFUR
1.0	27. október 2026	Framkvæmdastjóri	pblondal.is/stefnur/sjalfbaernistefna/

P. Blöndal ehf. leggur með þessari stefnu grunn að sjálfbærri verktakastarfsemi þar sem öryggi fólks, ábyrg meðferð umhverfis og traust rekstrarleg vinnubrögð eru samtengd. Fyrirtækið sinnir jarðvinnu, gröfuþjónustu, veituframkvæmdum og lóðafrágangi, þar sem jafnvel lítil ákvörðun á verkstað getur haft áhrif á aðliggjandi lagnir, jarðveg, nágranna og kostnað verkkaupa. Sjálfbærni á að vera raunhæfur hluti verkáætlana, ekki einungis yfirlýsing á vefsíðu.

Hlutverk og umfang

Stefnan tekur til undirbúnings, innkaupa, vélanotkunar, jarðvegsflutninga, mannauðsmála, samskipta við verkkaupa og afhendingar verkefna. Hún gildir fyrir stjórnendur og alla sem vinna á vegum félagsins. Í fámennu fyrirtæki þarf áherslan að vera á fáa, skýra verkferla sem auðvelt er að framfylgja, fremur en flókið skýrslukerfi.

Umhverfisleg ábyrgð

Fyrirtækið stefnir að því að draga úr óþarfa ferðum, lausagangi og eldsneytiseyðslu með vönduðu skipulagi. Við jarðvegsskipti skal fyrst meta hvort hreint uppgrafið efni henti til áframhaldandi nýtingar, að fengnum tilskildum leyfum og samþykki verkkaupa. Við innkaup er horft til endingar, aðgengis að varahlutum, rekstrarhagkvæmni og endurnýtingar. Mengun vegna olíu, steypuskols eða annarra efna skal fyrirbyggð eins og kostur er.

Fólk og samfélag

Sjálfbærni nær einnig til heilsu og öryggis starfsfólks, sanngjarnra starfsskilyrða, jafnra tækifæra og traustra samskipta. Á verkstöðum skal gæta að umferð gangandi vegfarenda, aðkomu nágranna og því að ryk, hávaði og jarðvegsflutningar valdi sem minnstu ónæði. Aðeins á að taka að sér verkþætti sem félagið hefur hæfni, búnað og bolmagn til að framkvæma með öruggum hætti.

Raunhæf eftirfylgni

Félagið fylgist með atvikum og nærri slysum, eldsneytisnotkun, úrgangi, endurnýtingu jarðefna og athugasemdum verkkaupa. Fyrsta skrefið er að mynda grunnlínu, og félagið birtir aðeins tölur um samdrátt eða kolefnisárangur þegar þær byggja á rekjanlegum mælingum. Árangur er metinn í árlegri einfaldri rekstraryfirferð og viðeigandi umbætur ákveðnar fyrir næsta tímabil.

Ábyrgð og endurskoðun

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á þessu skjali og á því að efni þess sé kynnt þeim sem vinna á vegum félagsins. Það er endurskoðað við verulegar breytingar á verkefnum, tækjum eða reglum, í kjölfar atvika og að öðru leyti reglulega í samræmi við umfang rekstrar.

P. BLÖNDAL EHF. / STEFNUR

Umhverfisstefna.

Jarðvegur, auðlindir og mengunarvarnir

ÚTGÁFA	SAMÞYKKT	ÁBYRGÐ	VEFUR
1.0	27. október 2026	Framkvæmdastjóri	pblondal.is/stefnur/umhverfisstefna/

Við jarðvinnu og yfirborðsfrágang eru helstu umhverfisáhrif tengd raski á landi, efnisflutningum, úrgangi, hávaða, ryki og hættu á leka úr vélum. P. Blöndal ehf. stefnir að því að vinna verk með sem minnstri röskun og ganga frá verkstöðum í umsömdu ástandi. Umhverfissjónarmið skulu skoðuð frá upphafi verkefnis og höfð í huga við breytingar á verki.

Fyrirbyggjandi verkundirbúningur

Við upphaf verks þarf að kanna takmarkanir á framkvæmdasvæði, aðliggjandi niðurföll, gróður, vatnsfarvegi, jarðefni og mögulegar mengunaruppsprettur. Skýra þarf í samráði við verkkaupa hvar megi geyma jarðefni, aka tækjum og þrífa búnað. Þar sem grunur er um mengaðan jarðveg skal stöðva óörugga meðferð efnisins og kalla eftir faglegu mati áður en það er flutt eða endurnýtt.

Olíur, eldsneyti og spilliefni

Við áfyllingu og viðhald er markmiðið að koma í veg fyrir leka á jarðveg og niðurföll. Nauðsynleg lekavarnarefni skulu vera aðgengileg í samræmi við áhættu verksins og starfsfólk skal vita hvernig bregðast á við. Skemmdir á slöngum, vökvakerfi og geymum eru lagfærðar áður en vinna heldur áfram. Spilliefni eiga að fara í viðeigandi móttöku, ekki í almennan úrgang.

Hávaði, ryk og umgengni

Skipuleggja skal framkvæmdir þannig að lausagangur og óþarfa vélakstur séu takmörkuð. Á þurrum dögum skal meta hvort rykbindingar sé þörf og gæta sérstaklega að nálægð við íbúðir, skóla og aðra viðkvæma starfsemi. Tryggja þarf hreina akstursleið eins og kostur er og koma í veg fyrir að mold, steypuskol eða fínkorna efni berist í niðurföll eða út fyrir skilgreint vinnusvæði.

Eftirfylgni og úrbætur

Þegar verk lýkur skal yfirfara yfirborð, gróður og sorphreinsun með hliðsjón af samningi. Umhverfisatvik og kvartanir eru rannsökuð með áherslu á orsök og forvarnir. Stjórnendur ákveða hvort verklag þurfi að breytast, hvort búnaður dugi og hvort veita þurfi frekari fræðslu. Ákvarðanir um meðferð úrgangs og jarðefna skulu byggja á gildandi reglum á viðkomandi stað.

Ábyrgð og endurskoðun

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á þessu skjali og á því að efni þess sé kynnt þeim sem vinna á vegum félagsins. Það er endurskoðað við verulegar breytingar á verkefnum, tækjum eða reglum, í kjölfar atvika og að öðru leyti reglulega í samræmi við umfang rekstrar.

P. BLÖNDAL EHF. / STEFNUR

Mannauðsstefna.

Hæfni, virðing og starfsþróun

ÚTGÁFA	SAMÞYKKT	ÁBYRGÐ	VEFUR
1.0	27. október 2026	Framkvæmdastjóri	pblondal.is/stefnur/mannaudsstefna/

Árangur lítils jarðvinnufyrirtækis ræðst fyrst og fremst af því hvernig fólk vinnur saman, nýtir reynslu sína og tekur ábyrgð á eigin öryggi og gæðum. P. Blöndal ehf. stefnir að því að vera vinnustaður þar sem skýr samskipti, fagmennska og sanngirni eru sjálfsagðir hluti af daglegum störfum. Umfang mannauðsmála er lagað að stærð félagsins án þess að slaka á grundvallarréttindum.

Ráðningar og starfsskilyrði

Áður en starf hefst skal vera ljóst hvert verksvið, ráðningarfyrirkomulag, launakjör og ábyrgð eru. Fylgt er viðeigandi lögum og kjarasamningum, og laun, orlof, hvíld og tryggingar eru tryggð samkvæmt reglum. Ráðningar skulu byggðar á hæfni, viðeigandi réttindum, reynslu og raunverulegri þörf. Við verkefni í umsjón annarra er nauðsynlegt að afmarka skýrt hver stjórnar vinnu og ber ábyrgð á samhæfingu.

Hæfni og þekking

Enginn á að stjórna vél eða sinna sérhæfðum verkefnum án nauðsynlegrar kunnáttu og réttinda. Nýtt starfsfólk fær kynningu á tækjum, áhættum, persónuhlífum, neyðarviðbrögðum og verklagi í jarðvinnu. Þjálfun fer eftir verkefnum: gröftur við veitulagnir, akstur og flutningar, umferðarstýring, þjöppun og yfirborðsfrágangur krefjast ólíkrar þekkingar. Starfsfólk fær leiðbeiningar þegar búnaður eða aðferðir breytast.

Samskipti og velferð

Áhersla er lögð á hreinskilin samskipti, virðingu og rétt til að koma fram með ábendingar án ótta við neikvæð viðbrögð. Ekki er liðið einelti, áreitni, ofbeldi eða mismunun. Vinnuskipulag á að draga úr óhóflegri þreytu, einangrun í vinnu og óskýrri verkaskiptingu. Á álagstímum skulu öryggis- og gæðakröfur halda gildi sínu jafnvel þótt tímaáætlun þrengi að.

Stjórnun og endurgjöf

Framkvæmdastjóri eða ábyrgðarmaður verkefnis sinnir reglulegu samtali um verkefnastöðu, öryggisatvik, þjálfunarþörf og verkefnaálag. Verkþekking starfsfólks er nýtt til umbóta í búnaði og skipulagi. Þegar ágreiningur kemur upp er leitað lausnar á málefnalegan hátt og gætt trúnaðar. Mannauðsmál eru endurmetin þegar starfsmannafjöldi eða eðli rekstrar breytist.

Ábyrgð og endurskoðun

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á þessu skjali og á því að efni þess sé kynnt þeim sem vinna á vegum félagsins. Það er endurskoðað við verulegar breytingar á verkefnum, tækjum eða reglum, í kjölfar atvika og að öðru leyti reglulega í samræmi við umfang rekstrar.

P. BLÖNDAL EHF. / STEFNUR

Gæðastefna.

Áreiðanleg verk og vandaður frágangur

ÚTGÁFA	SAMÞYKKT	ÁBYRGÐ	VEFUR
1.0	27. október 2026	Framkvæmdastjóri	pblondal.is/stefnur/gaedastefna/

P. Blöndal ehf. stefnir að því að afhenda verk sem standast samningsbundnar kröfur, samþykktar teikningar og væntingar verkkaupa. Gæðavinna í jarðvinnu snýst bæði um það sem sést og það sem hverfur undir yfirborð: jarðvegsskipti, þjöppun, lagnastæði, hæðarsetningu og vatnshalli. Mistök sem eru hulin áður en þau greinast geta verið kostnaðarsöm. Því á gæðaeftirlit að fylgja verki frá fyrstu verkbeiðni til lokaafhendingar.

Skýrar forsendur

Fyrir upphaf verks þarf að staðfesta umfang, mörk, teikningar, magnforsendur, aðgengi, efnisval, tímamörk og hvernig aukaverk séu samþykkt. Óljós fyrirmæli skulu upplýst við verkkaupa áður en þau leiða til rangrar framkvæmdar. Ef raunverulegar aðstæður í jörðu víkja frá hönnun skal það tilkynnt, og ekki breyta viðkvæmum forsendum án samþykkis viðeigandi ábyrgðaraðila.

Gæði í jarðvinnu

Við gröft og fyllingar þarf að hafa stjórn á hæðum, fláum, stöðugleika, jarðefnagerð og frágangi. Þar sem þjöppun skiptir máli skal fylgja samþykktri efnislýsingu og þeirri prófun sem tilgreind er í verksamningi; sjónmat eitt og sér sannar ekki tiltekna þjöppunargráðu. Við veitugröft gilda einnig sérkröfur lagnaeiganda um undirlag, hlífðarlög, aðvörunarefni og innmælingar.

Yfirborðsfrágangur

Við hellulögn þarf að tryggja undirbyggingu, viðeigandi þjöppun, réttan vatnshalla, stöðugar kantfestingar og vandað yfirborð. Við torf og græn svæði þarf að meta jarðveg, hæðir og frárennsli. Mikilvægt er að bera saman stöðu framkvæmdar og væntingar áður en lokað er yfir verkhluta sem síðar verða óaðgengilegir.

Frávik, breytingar og afhending

Finnist frávik skal meta umfang þeirra, stöðva viðkomandi verkhluta þegar nauðsynlegt er og ákveða lagfæringu í samráði við réttan aðila. Myndir, mælingar og samþykki skulu varðveitt í hlutfalli við stærð og áhættu verkefnis. Við verklok eru frágangur, hreinsun, aðgengi og óloknir liðir yfirfarnir með verkkaupa. Gæði eru einnig að afhenda réttar upplýsingar, ekki aðeins fullunnið yfirborð.

Ábyrgð og endurskoðun

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á þessu skjali og á því að efni þess sé kynnt þeim sem vinna á vegum félagsins. Það er endurskoðað við verulegar breytingar á verkefnum, tækjum eða reglum, í kjölfar atvika og að öðru leyti reglulega í samræmi við umfang rekstrar.

P. BLÖNDAL EHF. / STEFNUR

Öryggis- og vinnuverndarstefna.

Öryggi fólks er í forgangi

ÚTGÁFA	SAMÞYKKT	ÁBYRGÐ	VEFUR
1.0	27. október 2026	Framkvæmdastjóri	pblondal.is/stefnur/oryggis-og-vinnuverndarstefna/

Enginn verkáfangi er svo brýnn að réttlætanlegt sé að stofna heilsu eða lífi fólks í hættu. P. Blöndal ehf. stefnir að vinnumenningu þar sem hættur eru ræddar áður en verk hefst, starfsfólk hefur heimild til að stöðva óörugga vinnu og atvik leiða til raunhæfra úrbóta. Sérstök áhersla er á vinnuvélar, skurði, umferð, veitustrengi, fallhættu, hávaða og einveru við störf.

Áhættumat og skipulag

Við skipulagningu verks skal fara yfir hættur á staðnum, ástand jarðvegs, nálægð lagna, umferð, vinnuvélaleiðir og aðkomu annarra verktaka. Skrifleg áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað og viðeigandi áhættumat þarf að liggja fyrir samkvæmt gildandi kröfum. Áhættumatið skal uppfæra þegar aðstæður breytast og endurmeta áður en unnið er við nýjan áhættuþátt.

Vinnuvélar og skurðir

Vinnuvélum er aðeins stjórnað af hæfu fólki með réttindi þar sem þeirra er krafist. Vél og búnaður eru yfirfarin áður en notkun hefst. Halda skal fólki utan vinnusvæðis skóflu, snúningssvæðis og mögulegs fall- eða veltisvæðis. Ekki skal fara ofan í skurð nema stöðugleiki hans, aðkoma, hrunhætta og viðeigandi varnir hafi verið metin og tryggð. Þörf á fláa, stoðum eða öðrum ráðstöfunum ræðst af aðstæðum og reglum.

Heilsa, hlífar og samskipti

Persónuhlífar eru valdar út frá áhættu, svo sem öryggisskór, hjálmur, sýnileikafatnaður, heyrnarhlífar og augnhlífar. Einnig þarf að bregðast við ryki, titringi, kulda, hálku og þreytu. Í vinnu á afskekktum stöðum verður að tryggja raunhæfar samskiptaleiðir og viðbragð ef einstaklingur svarar ekki. Á verkstað skal vera aðgengi að fyrstu hjálp og upplýsingum um neyðaraðstoð.

Ábyrgð og lærdómur

Stjórnandi ber ábyrgð á að skipuleggja vinnu og útvega nauðsynleg úrræði; starfsfólk ber ábyrgð á að fylgja fyrirmælum, nota búnað rétt og tilkynna hættur. Nærri slys og slys skulu skráð og rannsökuð með það að markmiði að koma í veg fyrir endurtekningu. Eftir alvarleg atvik má ekki hefja aftur vinnu fyrr en áhætta hefur verið endurmetin og forvarnir teknar til endurskoðunar.

Ábyrgð og endurskoðun

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á þessu skjali og á því að efni þess sé kynnt þeim sem vinna á vegum félagsins. Það er endurskoðað við verulegar breytingar á verkefnum, tækjum eða reglum, í kjölfar atvika og að öðru leyti reglulega í samræmi við umfang rekstrar.

P. BLÖNDAL EHF. / STEFNUR

Jafnréttis- og jafnlaunastefna.

Jafn réttur, málefnalegar ákvarðanir

ÚTGÁFA	SAMÞYKKT	ÁBYRGÐ	VEFUR
1.0	27. október 2026	Framkvæmdastjóri	pblondal.is/stefnur/jafnrettis-og-jafnlaunastefna/

P. Blöndal ehf. stefnir að því að allir sem starfa fyrir félagið fái sanngjörn tækifæri og njóti virðingar. Í verklegum iðnaði, þar sem hlutverk geta verið ólík og samstarfsaðilar margir, er mikilvægt að jafnræði nái til ráðninga, launa, þjálfunar, verkefnaskiptingar, aðbúnaðar og samskipta. Ákvörðun má aldrei byggjast á ómálefnalegum sjónarmiðum.

Ráðningar og þróun

Við val á starfsfólki eru hæfni, reynsla, réttindi og hæfni til að sinna verki lögmæt viðmið. Starfsfólk skal hafa jafnan aðgang að fræðslu, upplýsingum, tækifærum og ábyrgð eftir eðli starfa. Aðbúnaður skal skipulagður þannig að ekki skapist óþarfa hindranir fyrir fólk vegna kyns, fötlunar eða annarra persónulegra aðstæðna. Þar sem fáir starfa saman þarf stjórnandi sérstaklega að gæta þess að óformlegar venjur leiði ekki til mismununar.

Laun og starfskjör

Laun og launabreytingar skulu ráðast af skýrum, málefnalegum viðmiðum svo sem ábyrgð, eðli verkefna, menntun, réttindum, reynslu og álagi. Sömu eða jafnverðmæt störf skulu njóta jafnra launaviðmiða án kynbundinnar mismununar. Fyrirtækið skal fylgja þeim reglum um launajafnrétti, skráningu og upplýsingagjöf sem eiga við miðað við stærð og starfsemi félagsins á hverjum tíma.

Öruggt og virðingarfullt starfsumhverfi

Einelti, kynbundin eða kynferðisleg áreitni, ofbeldi og niðurlægjandi háttsemi eru ekki liðin. Ábendingar eru teknar til athugunar af hlutlægni og með sem mestri trúnaðargæslu. Þolandi eða sá sem kemur á framfæri áhyggjum má ekki verða fyrir hefndum. Þar sem stjórnandi kann að vera aðili að máli þarf að vera unnt að leita til annars viðeigandi aðila eða fá óháða ráðgjöf.

Eftirfylgni og endurskoðun

Þegar ráðningum, ábyrgð og launum fjölgar verður að yfirfara hvort samanburðarhæfni starfsheita og ákvarðanir séu studdar málefnalegum forsendum. Við úttekt á jafnrétti skal gæta trúnaðar um laun og persónuupplýsingar. Stefnan er endurskoðuð við breytingar á rekstri og lögum; rétt aðlögun að stærð fyrirtækis er mikilvægari en að taka óhaggað upp kerfi stórfyrirtækja.

Ábyrgð og endurskoðun

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á þessu skjali og á því að efni þess sé kynnt þeim sem vinna á vegum félagsins. Það er endurskoðað við verulegar breytingar á verkefnum, tækjum eða reglum, í kjölfar atvika og að öðru leyti reglulega í samræmi við umfang rekstrar.

P. BLÖNDAL EHF. / STEFNUR

Siðareglur.

Heiðarleiki, ábyrgð og traust

ÚTGÁFA	SAMÞYKKT	ÁBYRGÐ	VEFUR
1.0	27. október 2026	Framkvæmdastjóri	pblondal.is/stefnur/sidareglur/

Viðskiptasambönd P. Blöndal ehf. eiga að byggja á áreiðanleika, virðingu og gagnsæi. Siðareglurnar lýsa því hvernig félagið hagar samskiptum við verkkaupa, starfsfólk, undirverktaka, birgja, nágranna og opinbera aðila. Gott orðspor byggist ekki aðeins á því að verk verði kláruð heldur einnig á því hvernig brugðist er við mistökum, breytingum og ágreiningi.

Sannleiksgildi og fagmennska

Tilboð, reikningar, tímaskráningar og framvindulýsingar eiga að vera réttar og rekjanlegar. Félagið gerir ekki kröfu um greiðslu fyrir verk sem ekki hefur verið unnið, heldur ekki leyndum þekktum göllum og gefur ekki í skyn að það hafi réttindi, búnað eða vottanir sem ekki eru fyrir hendi. Ef aðstæður breytast og kostnaður eða verktími hækkar skal upplýsa verkkaupa eins fljótt og auðið er og leita samþykkis fyrir viðeigandi breytingum.

Hagsmunaárekstrar og gjafir

Við kaup á efnum eða val á undirverktaka skulu ákvarðanir byggja á verði, gæðum, hæfni og öryggi fremur en persónulegum ávinningi. Gjafir, þóknanir eða greiðslur mega ekki hafa óeðlileg áhrif á viðskiptalegar ákvarðanir. Þar sem persónuleg tengsl kunna að hafa áhrif á ákvörðun ber að upplýsa viðeigandi aðila og tryggja hlutlæga málsmeðferð.

Samskipti og virðing

Starfsfólk og samstarfsaðilar skulu koma fram af kurteisi, jafnvel þegar vinna er undir álagi. Við störf í íbúðahverfum þarf að taka tillit til nágranna, gangandi vegfarenda og annarra sem verða fyrir áhrifum. Ágreiningur um frágang, tjón eða magntölur skal leystur með gögnum, samtali og leiðréttingu ef mistök hafa orðið. Ógnanir, mismunun eða óviðeigandi framkoma eru ekki liðin.

Trúnaður og ábyrgð

Teikningar, verkkaupagögn, verð, samskiptaupplýsingar og upplýsingar um starfsfólk eru meðhöndlaðar í samræmi við tilgang og trúnaðarskyldur. Öryggi og lögmæti ganga framar viðskiptahagsmunum. Ef aðili verður var við brot á reglum ber honum að koma upplýsingunum til stjórnanda eða annars viðeigandi aðila; markmiðið er að bregðast við og læra, ekki að hylma yfir.

Ábyrgð og endurskoðun

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á þessu skjali og á því að efni þess sé kynnt þeim sem vinna á vegum félagsins. Það er endurskoðað við verulegar breytingar á verkefnum, tækjum eða reglum, í kjölfar atvika og að öðru leyti reglulega í samræmi við umfang rekstrar.

P. BLÖNDAL EHF. / STEFNUR

Áhættustefna og áhættumat.

Áhættustýring í jarðvinnu

ÚTGÁFA	SAMÞYKKT	ÁBYRGÐ	VEFUR
1.0	27. október 2026	Framkvæmdastjóri	pblondal.is/stefnur/ahaettustefna-og-ahaettumat/

Áhættustýring felst í að bera kennsl á hættur áður en þær valda slysi, tjóni, kostnaðarauka eða verktöf. Fyrir P. Blöndal ehf. er sérstaklega mikilvægt að greina hættur vegna skurða, óþekktra lagna, aksturs, hreyfinga vinnuvéla, lyftinga, jarðefna, mengunar, veðurs og samhæfingar verktaka. Stefnan lýsir þeirri aðferð sem félagið beitir, en sérstakt áhættumat er gert fyrir hvern verkstað.

Aðferð og ákvörðun

Fyrst er viðfangsefni afmarkað: hvar er unnið, með hvaða vélum, hverjir eru á staðnum og hverjir geta orðið fyrir áhrifum. Síðan er farið yfir hvað getur farið úrskeiðis, hversu alvarlegar afleiðingar gætu orðið og hversu líklegt atvik er við raunverulegar aðstæður. Velja þarf varnir samkvæmt forgangsröðun: útrýma hættu ef unnt er, breyta aðferð, setja upp tæknilegar varnir, skipuleggja verklag og loks nota persónuhlífar sem viðbót. Hættur sem ekki verða lækkaðar í ásættanlegt stig kalla á að vinnu sé frestað.

Dæmigerð áhætta

Óstaðfest lagnalega getur leitt til rafmagnsslyss, hitaveitubruna eða tjóns. Skurður í lausum jarðvegi getur hrunið yfir fólk og vinnuvél getur bakkað á gangandi vegfaranda ef aðskilnaður er ófullnægjandi. Rangur flutningur eða óstöðugur undirbúningur lóðar getur valdið veltu eða skemmdum. Olíuleki getur skaðað jarðveg og fráveitu. Áætla þarf fyrir hvert verk hvaða hættur eiga við og tryggja að ábyrgðaraðili hafi umboð til að stöðva vinnu.

Verkefnamiðað mat

Almenn stefna nægir ekki þegar nýjar aðstæður koma upp. Áður en grafið er skal staðfesta teikningar, veður, jarðvegsaðstæður, vinnusvæði, umferð og viðbragðsleiðir. Meta þarf samhæfingu við aðra aðila og hvort sérstakar heimildir eða samþykktir séu nauðsynlegar. Áhættumat er endurtekið þegar nýjar lagnir finnast, skurður dýpkar, vél er skipt út, umferð breytist eða aðstæður verða óstöðugar.

Skráning og ábyrgð

Ábyrgðarmaður verks tryggir að niðurstöður áhættumats og varnir séu þekktar þeim sem vinna verkið. Ef atvik verður skulu varnir endurskoðaðar og leiðréttingar staðfestar. Skrifleg áætlun um öryggi og heilbrigði er útbúin á grundvelli raunverulegra aðstæðna og gildandi krafna. Áhætta vegna gagna- og upplýsingavinnslu, afhendingar og rekstrar er einnig metin eftir umfangi félagsins.

Ábyrgð og endurskoðun

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á þessu skjali og á því að efni þess sé kynnt þeim sem vinna á vegum félagsins. Það er endurskoðað við verulegar breytingar á verkefnum, tækjum eða reglum, í kjölfar atvika og að öðru leyti reglulega í samræmi við umfang rekstrar.

P. BLÖNDAL EHF. / STEFNUR

Persónuverndarstefna.

Ábyrg meðferð persónuupplýsinga

ÚTGÁFA	SAMÞYKKT	ÁBYRGÐ	VEFUR
1.0	27. október 2026	Framkvæmdastjóri	pblondal.is/stefnur/personuverndarstefna/

Við starfsemi jarðvinnufyrirtækis verða til upplýsingar um viðskiptavini, starfsfólk, tengiliði, birgja og eftir atvikum einstaklinga á myndum frá verkstöðum. P. Blöndal ehf. meðhöndlar persónuupplýsingar á lögmætan, sanngjarnan og gagnsæjan hátt, í samræmi við lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.

Ábyrgðaraðili

P. Blöndal ehf., kt. 570125-0950, er ábyrgðaraðili þeirrar vinnslu sem stefnan lýsir. Spurningar og beiðnir sem varða persónuvernd má senda á petur@pblondal.is eða bera upp í síma 773-3363.

Tilgangur og heimildir

Upplýsingar eru unnar vegna fyrirspurna og tilboða, verksamninga, reikningagerðar, lögbundinna bókhaldsskyldna, ráðninga, launaumsýslu og öryggis á verkstað. Vinnslan byggir á viðeigandi lagagrundvelli hverju sinni, svo sem samningi, lagaskyldu eða lögmætum hagsmunum. Upplýsingum er ekki safnað til óljósra nota og þær eru ekki geymdar lengur en þörf er á.

Fyrirspurnir á vefnum

Þegar þú sendir fyrirspurn í gegnum formið á pblondal.is fáum við nafn, símanúmer, netfang, staðsetningu verks, tegund verks, æskilega tímasetningu og þá lýsingu sem þú skrifar. Upplýsingarnar eru eingöngu notaðar til að svara fyrirspurninni og gera tilboð, að þinni beiðni. Formið er sent okkur í tölvupósti í gegnum þjónustuna FormSubmit (formsubmit.co) og tölvupóstur félagsins er hýstur hjá Google Workspace. Upplýsingarnar eru hvorki notaðar í markaðsskyni né seldar eða afhentar öðrum til eigin nota.

Vefsíðan

Vefurinn notar hvorki vafrakökur né greiningar- eða auglýsingatól. Ef þú velur ljóst eða dökkt útlit er valið vistað í vafranum þínum og berst ekki til okkar. Vefurinn er hýstur hjá GitHub Pages, sem getur skráð IP-tölu í tæknilegum tilgangi. Leturgerðir vefsins eru vistaðar á honum sjálfum og ekki sóttar til þriðju aðila.

Myndir, myndavélar og verkstaðir

Ljósmyndir af verkframvindu eru gagnlegar til gæðastaðfestingar og rekjanleika en eiga helst að beinast að verkinu fremur en fólki. Ekki skal birta auðþekkjanlegar myndir af starfsfólki, viðskiptavinum eða þriðju aðilum í markaðsefni án þess að tryggja lögmætan grundvöll og viðeigandi fræðslu. Persónuvernd skal einnig hafa í huga við skráningu ökutækja, staðsetningargagna og samskipta við undirverktaka.

Aðgangur, varðveisla og miðlun

Aðgangur að skjölum, launaupplýsingum og tengiliðaskrám er takmarkaður við þá sem þurfa upplýsingarnar vegna starfa sinna. Bókhaldsgögn, svo sem reikningar, eru varðveitt í sjö ár frá lokum reikningsárs eins og lög um bókhald gera ráð fyrir; önnur gögn eru aðeins geymd eins lengi og nauðsynlegt er. Þegar þjónustuaðilar vinna upplýsingar fyrir félagið, til dæmis vegna tölvupósts, bókhalds eða vefforms, er gætt að því að viðeigandi samningar og skilmálar séu til staðar. Gætt er að öryggi aðgangsorða og afrita.

Réttindi þín

Þú átt rétt á að vita hvaða upplýsingar við vinnum um þig og fá aðgang að þeim, og eftir atvikum að fá þær leiðréttar, þeim eytt eða vinnslu þeirra takmarkaða, eftir því sem lög mæla fyrir um. Beiðnir sendast á petur@pblondal.is. Ef þú telur að vinnsla brjóti gegn lögum getur þú beint kvörtun til Persónuverndar (personuvernd.is).

Öryggisbrestir

Komi upp öryggisbrestur er leki upplýsinga stöðvaður, áhrifin metin og tilkynnt til Persónuverndar og þeirra sem verða fyrir áhrifum þegar lög kveða á um það.

Ábyrgð og endurskoðun

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á þessu skjali og á því að efni þess sé kynnt þeim sem vinna á vegum félagsins. Það er endurskoðað við verulegar breytingar á verkefnum, tækjum eða reglum, í kjölfar atvika og að öðru leyti reglulega í samræmi við umfang rekstrar.

P. BLÖNDAL EHF. / VERKLAG

Verklagsreglur um öryggisatvik.

Tilkynning, rannsókn og úrbætur

ÚTGÁFA	SAMÞYKKT	ÁBYRGÐ	VEFUR
1.0	27. október 2026	Framkvæmdastjóri	pblondal.is/stefnur/oryggisatvik/

Atvik er atburður sem veldur eða getur valdið slysi, heilsutjóni, umhverfistjóni, eignatjóni eða truflun á verkstað. Nærri slys telst einnig atvik, jafnvel þótt enginn slasist. Tilgangur þessa verklags er að tryggja skjóta hjálp, réttar tilkynningar, varðveislu nauðsynlegra upplýsinga og umbætur sem draga úr líkum á endurtekningu. Verklagið á við um alla starfsemi P. Blöndal ehf.

Fyrstu viðbrögð

Stöðva skal hættulega vinnu, tryggja eigin öryggi og koma í veg fyrir frekara tjón. Ef lífi eða heilsu er ógnað skal hringja í 112 og fylgja leiðbeiningum neyðarþjónustu. Ekki skal setja fleiri í hættu með óöruggri björgun. Tryggja þarf aðgang viðbragðsaðila og verja vettvang fyrir umferð vinnuvéla. Við skemmdir á lögnum þarf einnig að hafa samband við viðkomandi lagnaeiganda samkvæmt fyrirmælum hans.

Tilkynning innan fyrirtækis

Allir á verkstað hafa skyldu til að upplýsa ábyrgðarmann tafarlaust um alvarlega hættu, slys, nærri slys eða tjón. Ábyrgðarmaður metur hvort tilkynna þurfi til Vinnueftirlits, lögreglu, verkkaupa, tryggingafélags eða annarra viðeigandi aðila samkvæmt gildandi kröfum. Alvarleg atvik krefjast tafarlausrar athugunar; ekki á að bíða eftir lokum vinnudags. Opinber tilkynningarskylda og fyrirmæli neyðarþjónustu ganga alltaf framar þessu verklagi.

Rannsókn og orsök

Safna þarf upplýsingum um stað, tíma, aðstæður, búnað, verklag, verkefnaskiptingu og vitni eftir því sem réttmætt er. Ljósmyndir eru teknar með virðingu fyrir persónuvernd og aðstæðum. Rannsókn á ekki að vera einföld leit að sökudólgi heldur finna orsök, svo sem óljós fyrirmæli, rangar teikningar, ónóga einangrun vinnusvæðis eða bilaðan búnað. Ekki skal hefja umdeildan verkhluta aftur fyrr en öryggi hefur verið endurmetið.

Lærdómur og lokun máls

Ábyrgðarmaður ákveður úrbætur, hver framkvæmir þær og hvenær. Mikilvægt er að miðla lærdómi til þeirra sem geta lent í sambærilegum aðstæðum, án þess að birta óþarfa persónuupplýsingar. Eftirfylgni á að staðfesta að úrbætur virki í raun, ekki aðeins að þær hafi verið tilkynntar. Ef verklagið reynist ófullnægjandi er það uppfært og starfsfólki kynnt.

Ábyrgð og endurskoðun

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á þessu skjali og á því að efni þess sé kynnt þeim sem vinna á vegum félagsins. Það er endurskoðað við verulegar breytingar á verkefnum, tækjum eða reglum, í kjölfar atvika og að öðru leyti reglulega í samræmi við umfang rekstrar.

P. BLÖNDAL EHF. / VERKLAG

Verklagsreglur um gæðaeftirlit.

Eftirlit frá upphafi til afhendingar

ÚTGÁFA	SAMÞYKKT	ÁBYRGÐ	VEFUR
1.0	27. október 2026	Framkvæmdastjóri	pblondal.is/stefnur/gaedaeftirlit/

Gæðaeftirlit felst í markvissri yfirferð á þeim atriðum sem skipta máli áður en mistök eru hulin eða verk afhent. P. Blöndal ehf. viðhefur einfalt en traust eftirlit þar sem staðfestingar eru tengdar raunverulegum verkáföngum, sérstaklega gröft, jarðvegsskipti, lagnastæði, fyllingar, þjöppun og yfirborðsfrágang. Umfang gagna fer eftir áhættu, samningi og kröfum verkkaupa.

Undirbúningur og gögn

Áður en framkvæmdir hefjast þarf að tryggja að fyrir liggi nýjustu samþykktar teikningar, efnislýsingar, hæðarviðmið, magnforsendur og samþykkt mörk verks. Ósamræmi milli teikninga og raunverulegra aðstæðna skal skýra áður en rangur verkþáttur er framkvæmdur. Verksvið undirverktaka og ábyrgð á mælingum, prófunum og afhendingu skal vera skýr.

Eftirlit á meðan unnið er

Fyrir lokað verk, svo sem lagnabeð eða fyllingu, þarf að staðfesta undirlag og þá eiginleika sem samningur krefst. Í lagnavinnu þarf að huga að legu, dýpi, hlífðarlögum og þeirri innmælingu sem lagnaeigandi krefst. Í hellulögn skiptir undirbygging, þjöppun, halli og kantfesting máli. Sé þörf á mælingu eða prófun skal hún gerð með hæfum aðila og samkvæmt samþykktri aðferð áður en lokað er yfir.

Frávik og breytingastjórnun

Þegar frávik koma í ljós skal afmarka þau, upplýsa verkkaupa og leita samþykktrar útfærslu áður en breyting verður óafturkræf. Ekki skal dylja frávik í magni, efni eða útfærslu. Við aukaverk skal eftir föngum staðfesta umfang, verðlagningu og áhrif á tíma áður en framkvæmd hefst. Sönnunargögn geta verið ljósmyndir, mælingar, samskipti eða viðeigandi fylgigögn.

Afhending verks

Við lok framkvæmda er farið yfir yfirborð, hreinsun, aðgengi, frárennsli, viðgerðir á röskuðu svæði og atriði sem verkkaupi hefur óskað eftir. Lokaafhending á að aðgreina fullfrágengna verkþætti frá óloknum atriðum og skýra hver ber ábyrgð á úrbótum. Með þessum hætti verður ágreiningur um umfang og gæði líklegri til að leysast á grundvelli gagna.

Ábyrgð og endurskoðun

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á þessu skjali og á því að efni þess sé kynnt þeim sem vinna á vegum félagsins. Það er endurskoðað við verulegar breytingar á verkefnum, tækjum eða reglum, í kjölfar atvika og að öðru leyti reglulega í samræmi við umfang rekstrar.

P. BLÖNDAL EHF. / VERKLAG

Öryggisáætlun fyrir verkstaði.

Örugg skipulagning tímabundinna vinnusvæða

ÚTGÁFA	SAMÞYKKT	ÁBYRGÐ	VEFUR
1.0	27. október 2026	Framkvæmdastjóri	pblondal.is/stefnur/oryggisaaetlun-fyrir-verkstadi/

Á hverjum verkstað þarf að tryggja að fólk viti hvar unnið er, hver stjórnar, hvaða hættur eru til staðar og hvernig brugðist er við óvæntum aðstæðum. Þetta skjal lýsir verklagi við gerð verkstaðabundinnar öryggisáætlunar fyrir jarðvinnu, veitugröft og yfirborðsfrágang. Það er almenn lýsing og kemur ekki í stað þeirrar öryggis- og heilbrigðisáætlunar sem gerð er sérstaklega fyrir hverja framkvæmd.

Ábyrgð og samhæfing

Áður en verk hefst þarf að skilgreina ábyrgðarmann, tengilið verkkaupa og hvernig samhæfa eigi störf annarra verktaka. Starfsfólk þarf að hafa skýrar upplýsingar um vinnusvæði, aðkomuleiðir, fjarskipti, neyðarsíma og hver hefur heimild til að stöðva verkið. Í nálægð við almenning eða umferð þarf að samræma merkingar, girðingar og umferðarstýringu við viðeigandi kröfur.

Vinnuvélar, akstur og aðgangur

Aðgreina skal umferð fólks frá hreyfingum vinnuvéla eins og kostur er. Meta þarf blindsvæði, bakkaðgerðir, lyftur, útskot og legu akstursleiða. Vinnusvæði mega ekki vera þannig afmörkuð að vegfarendur komist óvart inn á vinnusvæði véla. Burðargeta yfirborðs, hliðhalli, laus jarðvegur og nálægð við skurðbakka skipta máli við staðsetningu véla.

Jarðvegur, skurðir og lagnir

Staðfesta þarf lagnaupplýsingar og fylgja fyrirmælum eigenda lagna áður en grafið er. Hrunhætta í skurðum skal metin með tilliti til dýptar, jarðvegs, vatns og álags við brúnir. Áður en starfsfólk fer ofan í skurð þarf að meta viðeigandi fláa, stoðir, aðgengi og neyðarútgöngu. Aldrei má gera ráð fyrir að óþekkt lög séu örugg þótt yfirborðið virðist stöðugt.

Veður og neyðarviðbrögð

Vindur, hálka, úrkoma, frost, vatnsrennsli og skert skyggni geta krafist breyttrar aðferðar eða vinnustöðvunar. Áætlunin skal taka til fyrstu hjálpar, rýmingar, viðbragðs við skemmdum á veitulögnum og aðkomu neyðarþjónustu. Við breytingar á framkvæmdasvæði er öryggisfyrirkomulag yfirfarið á ný. Starfsfólk á að þekkja áætlunina áður en vinna hefst.

Ábyrgð og endurskoðun

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á þessu skjali og á því að efni þess sé kynnt þeim sem vinna á vegum félagsins. Það er endurskoðað við verulegar breytingar á verkefnum, tækjum eða reglum, í kjölfar atvika og að öðru leyti reglulega í samræmi við umfang rekstrar.

P. BLÖNDAL EHF. / VERKLAG

Reglur um gröft nálægt veitulögnum.

Varúð við hitaveitu, vatn, rafmagn og fjarskipti

ÚTGÁFA	SAMÞYKKT	ÁBYRGÐ	VEFUR
1.0	27. október 2026	Framkvæmdastjóri	pblondal.is/stefnur/groftur-naerri-veitulognum/

Gröftur nálægt veitulögnum er meðal áhættumestu verkefna í starfsemi jarðvinnuverktaka. Skemmdir geta valdið alvarlegum bruna, raflosti, flóði, þjónusturofi og kostnaðarsömu tjóni. P. Blöndal ehf. byggir verklag sitt á staðfestum lagnaupplýsingum, samstarfi við eigendur lagna og varfærinni handgröftun þar sem við á. Sérreglur hverrar veitu og fyrirmæli fageftirlits hafa forgang.

Undirbúningur áður en grafið er

Nálgast þarf nýjustu kort, teikningar og upplýsingar frá öllum viðkomandi veitueigendum; ein kortasjá sýnir ekki endilega allar lagnir. Veitur benda sérstaklega á að staðsetning eldri lagna geti verið ónákvæm og að merkibönd séu ekki alltaf til staðar. Ef lagnir kunna að vera innan vinnusvæðis þarf að leita staðfestingar á legu, eftir atvikum sónunar og samráðs um vinnuaðferð áður en vélgröftur hefst. Fyrir hvert verk er aflað fyrirmæla frá viðkomandi veitu og fylgt nýjustu verklagsgögnum hennar.

Vinna við lagnir

Þegar merkingar, sandlag eða önnur ummerki benda til lagna skal hægja á og finna þær með viðeigandi varfærnum aðferðum. Á svæðum þar sem fyrirmæli Veitna eiga við er kveðið á um ótennta vélskóflu nærri lögnum og handgröftun samkvæmt leiðbeiningum. Halda þarf skóflu frá lögnum og vernda þær fyrir álagi, höggi og skemmdum á kápu. Sérstakar ráðstafanir geta verið nauðsynlegar vegna opinnar lagnar eða strengs í skurði.

Háspenna og viðkvæm mannvirki

Þegar háspennustrengir eru í grennd þarf að hafa sérstakt samráð við rekstraraðila og leita eftir því rofi eða öðrum verndarráðstöfunum sem hann ákveður. Ekki skal treysta á lit einangrunar eða áætlað dýpi sem staðfestingu á spennuleysi. Óheimilt er að láta hita-, vatns- eða fráveitulagnir hanga án viðeigandi samþykktrar lausnar. Varnir gegn hrunhættu við lagnir eru jafnframt nauðsynlegar.

Skemmdir og verklok

Verði skemmd eða grunur vakni um skemmd er verkið stöðvað og svæðið tryggt; ekki skal reyna óörugga viðgerð. Hafa skal tafarlaust samband við eiganda lagnar, og við yfirvofandi hættu við neyðarþjónustu. Við Veitur er vísað til neyðarsíma þeirra samkvæmt birtum leiðbeiningum. Fyrir lokun skurðar skal gæta að viðeigandi hlífðarlögum, merkiböndum, innmælingum og samþykktum frágangi.

Ábyrgð og endurskoðun

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á þessu skjali og á því að efni þess sé kynnt þeim sem vinna á vegum félagsins. Það er endurskoðað við verulegar breytingar á verkefnum, tækjum eða reglum, í kjölfar atvika og að öðru leyti reglulega í samræmi við umfang rekstrar.

P. BLÖNDAL EHF. / VERKLAG

Meðferð úrgangs og uppgrafins efnis.

Flokkun, endurnýting og rekjanleiki

ÚTGÁFA	SAMÞYKKT	ÁBYRGÐ	VEFUR
1.0	27. október 2026	Framkvæmdastjóri	pblondal.is/stefnur/urgangur-og-uppgrafid-efni/

Jarðvinna getur skilað miklu magni af mold, sandi, möl, malbiki, steypu, timbri og öðrum efnum. Rétt meðhöndlun ræðst af eðli, ástandi og fyrirhugaðri notkun efnisins. Markmið P. Blöndal ehf. er að forðast óþarfa úrgang, hámarka löglega endurnýtingu og tryggja að það efni sem þarf að farga berist á viðeigandi móttökustað. Sérstaklega þarf að aðgreina hreinan jarðveg frá grunsamlegum eða menguðum efnum.

Mat á jarðefnum

Áður en efni er flutt af svæði þarf að meta hvort það megi nýtast aftur í verkinu, í öðru samþykktu verkefni eða hvort það teljist úrgangur. Endurnýting skal samrýmast lögum, leyfum, eiginleikum efnis og tæknilegum kröfum. Ekki má gera ráð fyrir að allt uppgrafið efni sé sjálfkrafa hreint eða hentugt. Hafa þarf samráð við verkkaupa um ákvörðunarstað og umsjón með flutningi.

Flokkun á verkstað

Aðskilja skal úrgang eftir eðli og gildandi flokkunarkröfum; meðal algengra flokka eru steinefni, málmar, timbur, plast, gler, gifs og spilliefni þegar þau koma fyrir. Blandaður úrgangur getur torveldað endurvinnslu og aukið kostnað. Hættuleg efni, olíusíur og olíumenguð ísogsefni þurfa sérstaka meðhöndlun og afhendingu. Starfsfólk skal þekkja hvaða efni mega ekki blandast öðrum.

Grunur um mengun

Ef upp koma óvenjuleg lykt, mislitun, olíuslikja, gamlir geymar eða óþekkt efni skal stöðva frekari dreifingu og kalla eftir mati viðeigandi fagaðila. Ekki skal flytja efnið í almenna jarðvegsmóttöku nema tekið hafi verið á stöðu þess og tilskildar kröfur uppfylltar. Ábyrgð á rannsóknum, leyfum og förgun þarf að skýrast milli verkkaupa og verktaka.

Flutningar og sönnun

Eftir því sem verkefni og reglur krefjast skal varðveita upplýsingar um magn, efnistegund, flutning, móttökuaðila og viðeigandi afhendingarkvittanir. Fylgjast þarf með ofhleðslu, hleðslufestingu og sótthreinsun eða hreinsun tækja þar sem við á. Við verklok skal tryggja að engar úrgangshrúgur eða mengandi efni séu skilin eftir án samþykktrar ráðstöfunar.

Ábyrgð og endurskoðun

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á þessu skjali og á því að efni þess sé kynnt þeim sem vinna á vegum félagsins. Það er endurskoðað við verulegar breytingar á verkefnum, tækjum eða reglum, í kjölfar atvika og að öðru leyti reglulega í samræmi við umfang rekstrar.

P. BLÖNDAL EHF. / VERKLAG

Daglegt eftirlit með vinnuvélum.

Öryggi og rekstrarhæfni tækja

ÚTGÁFA	SAMÞYKKT	ÁBYRGÐ	VEFUR
1.0	27. október 2026	Framkvæmdastjóri	pblondal.is/stefnur/eftirlit-med-vinnuvelum/

Vinnuvélar eru lykilbúnaður í jarðvinnu en einnig uppspretta áhættu ef ástand þeirra er ófullnægjandi. P. Blöndal ehf. hefur fyrirbyggjandi daglegt eftirlit með vinnuvélum sem tekur mið af framleiðandaleiðbeiningum, skyldubundnum skoðunum og aðstæðum hvers verks. Markmiðið er að finna galla áður en þeir valda slysi, rekstrarstöðvun eða mengun, ekki að skapa óþarfa pappírsvinnu.

Áður en vél er ræst

Vélstjóri skoðar almennt útlit, laus hlífðarstykki, leka, hjól eða belti, skóflu og festingar, slöngur og aðgengi að vél. Ástand vökvakerfis, olíu og vökva er metið samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. Einnig þarf að kanna hvort öryggisbelti, hurðir, speglar, ljós, viðvörunarbúnaður og nauðsynleg hlífðarkerfi séu í lagi. Aðeins hæfur aðili á að taka vél í notkun.

Virkni og vinnuumhverfi

Áður en full vinna hefst skal staðfesta eðlilega virkni stjórnbúnaðar, hemla, viðvörunarkerfa og viðeigandi læsinga. Skoða skal undirlag, halla, stöðugleika og blindsvæði. Séu gangandi starfsmenn nálægt vélinni þarf örugga verkaskiptingu og samskipti. Við notkun aukabúnaðar þarf að sannreyna viðeigandi festingu, þyngdar- og vinnslumörk samkvæmt handbók framleiðanda.

Viðbrögð við frávikum

Ef galli getur stofnað fólki eða umhverfi í hættu skal stöðva notkun og tryggja að vélin verði ekki óvart notuð fyrr en hún er metin örugg. Minniháttar athugasemdir þurfa sömuleiðis skýra meðferð og tímasetningu viðgerðar. Ekki má sniðganga öryggisrofa eða aftengja viðvörunarbúnað til þess að halda framleiðslu gangandi. Við olíuleka þarf að grípa til mengunarvarna og meta hvort tilkynningar sé þörf.

Viðhald og ábyrgð

Eigandi eða ábyrgðarmaður tækis tryggir reglubundið viðhald og lögbundnar skoðanir eftir því sem við á. Vélstjóri tilkynnir galla og óeðlilega hegðun vélar. Viðgerðir sem krefjast sérhæfðrar þekkingar skulu framkvæmdar af hæfum aðilum. Staðfesting á viðhaldi og viðgerðum skal varðveitt í samræmi við rekstur félagsins. Fyrir hverja vél þarf að notast við viðeigandi framleiðandaleiðbeiningar fremur en eina almenna upptalningu. Daglegt eftirlit kemur ekki í stað lögbundinnar skoðunar vinnuvéla, þjónustuhandbókar eða réttinda vélstjóra.

Ábyrgð og endurskoðun

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á þessu skjali og á því að efni þess sé kynnt þeim sem vinna á vegum félagsins. Það er endurskoðað við verulegar breytingar á verkefnum, tækjum eða reglum, í kjölfar atvika og að öðru leyti reglulega í samræmi við umfang rekstrar.

P. BLÖNDAL EHF. / VERKLAG

Viðbragðsáætlun vegna slysa og mengunar.

Skyndiviðbrögð og neyðarsamskipti

ÚTGÁFA	SAMÞYKKT	ÁBYRGÐ	VEFUR
1.0	27. október 2026	Framkvæmdastjóri	pblondal.is/stefnur/vidbragdsaaetlun/

Í jarðvinnu getur neyð skapast hratt, til dæmis við hrun í skurði, umferðarslys, rafstrengsrof, heitavatnsleka, slasaðan starfsmann eða olíumengun. P. Blöndal ehf. tryggir að ábyrgð og fyrstu aðgerðir séu skýrar áður en verk hefst. Verkefnissértækar upplýsingar um staðsetningu, aðkomu og tengiliði þurfa að liggja fyrir á verkstað; þetta skjal lýsir sameiginlegum viðbragðsreglum.

Almenn viðbrögð í neyð

Fyrstu viðbrögð eru að stöðva vinnu, meta hættu og hringja í 112 ef lífi, heilsu eða almannahagsmunum er ógnað. Gefa þarf skýrar upplýsingar um staðsetningu, eðli atviks, fjölda slasaðra og aðkomu að vettvangi. Ekki skal fara ofan í ótryggðan skurð til björgunar eða nálgast skemmdan rafstreng án fyrirmæla viðbragðsaðila; slík viðbrögð geta valdið fleiri slysum. Fyrsta hjálp er veitt innan marka þjálfunar og öryggis.

Rof á veitulögnum

Verði skemmd á rafmagni, hitaveitu, vatni eða fráveitu skal afmarka svæði, halda fólki frá hættunni og tilkynna viðkomandi veitu strax. Við grun um rafmagnshættu er ekki gert ráð fyrir að strengur sé spennulaus. Við heitavatnsleka þarf að forðast gufur, vatnsstraum og brunasvæði. Verk hefst ekki aftur fyrr en rekstraraðili eða viðeigandi ábyrgðaraðili hefur staðfest forsendur öruggrar vinnu.

Mengunaróhöpp

Við eldsneytis- eða glussaleka skal stöðva uppsprettu ef það er öruggt og hindra að efni berist í niðurföll eða vatn. Nota skal viðeigandi ísogsefni og verndarbúnað. Umfang, staðsetning og tegund efnis eru metin og viðeigandi aðilar látnir vita þegar gildandi reglur kalla á það. Mengað uppsogsefni og jarðvegur eru meðhöndluð sem viðeigandi úrgangur í samræmi við mat og fyrirmæli móttökuaðila.

Eftir atvik

Ábyrgðarmaður tryggir nauðsynlegar tilkynningar, varðar vettvang eftir þörfum og hefur samskipti við verkkaupa. Þegar bráðahætta er liðin þarf að meta orsök, ákveða viðgerðir og endurmeta áhættumat. Starfsfólki er kynnt hvaða viðbrögð voru rétt og hvað megi bæta. Þegar verkefni er á afskekktu svæði þarf sérstaklega að kanna fjarskiptasamband, nákvæma staðsetningu og viðbragðstíma áður en verk hefst.

Ábyrgð og endurskoðun

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á þessu skjali og á því að efni þess sé kynnt þeim sem vinna á vegum félagsins. Það er endurskoðað við verulegar breytingar á verkefnum, tækjum eða reglum, í kjölfar atvika og að öðru leyti reglulega í samræmi við umfang rekstrar.

P. BLÖNDAL EHF. / VERKLAG

Móttaka nýliða og öryggisfræðsla.

Örugg byrjun og samfelld þjálfun

ÚTGÁFA	SAMÞYKKT	ÁBYRGÐ	VEFUR
1.0	27. október 2026	Framkvæmdastjóri	pblondal.is/stefnur/mottaka-nylida/

Nýr starfsmaður, lausráðinn aðstoðarmaður eða undirverktaki getur haft góða reynslu en þekkir ekki sjálfkrafa búnað, verklag og áhættur tiltekins verkstaðar. Móttaka hjá P. Blöndal ehf. á að tryggja að viðkomandi þekki starf sitt, hver stjórnar verkefninu, við hvern hann talar og hvenær hann á að stöðva vinnu. Móttaka er ferli þar sem hæfni og skilningur er sannreyndur, ekki einungis afhending leiðbeininga.

Kynning á fyrirtæki og verkefni

Áður en vinna hefst er farið yfir hlutverk, verkstað, samskiptaleiðir, samningstengd réttindi og væntingar. Starfsmaður fær upplýsingar um öryggismenningu, siðareglur, persónuhlífar og reglur um samskipti við verkkaupa. Sérstök áhersla er á að starfsmenn geti sagt frá óöryggi, óljósum teikningum eða vandamálum án þess að það teljist truflun á framvindu.

Verkstaðaröryggi og búnaður

Sýna þarf vinnusvæði, akstursleiðir, hættusvæði við vinnuvélar, opna skurði og staðsetningu neyðarbúnaðar. Farið er yfir aðferðir við gröft nálægt lögnum, varnir gegn hruni, umferð gangandi og samskipti vélstjóra við aðstoðarmann. Starfsmaður fær leiðbeiningar um viðeigandi notkun búnaðar, og réttindi eru könnuð áður en honum er falin stjórn á vél eða öðru sérhæfðu verki.

Þjálfun og handleiðsla

Verkleg sýnikennsla er veitt þegar þörf er á. Nýliði vinnur ekki sjálfstætt við áhættusöm verkefni fyrr en ábyrgðarmaður hefur sannreynt nægilega hæfni og öryggisskilning. Ekki á að gera ráð fyrir að allir hafi sama móðurmál eða sömu reynslu; upplýsingar skulu settar fram þannig að viðkomandi skilji þær. Ef verkefni eða tæki breytast er fræðsla endurtekin eða bætt við.

Samskipti og eftirfylgni

Eftir fyrstu verkefni skal rætt um hvort fyrirmæli hafi verið skýr, búnaður hentað og einhverjar hættur verið vanmetnar. Ábendingar nýliða geta varpað ljósi á óskýrt verklag sem reynslumeira starfsfólk tekur ekki eftir. Fræðslu er haldið við með stuttum samtölum þegar ný áhætta kemur fram, en formleg þjálfun og réttindastaðfesting skal vera í samræmi við gildandi kröfur.

Ábyrgð og endurskoðun

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á þessu skjali og á því að efni þess sé kynnt þeim sem vinna á vegum félagsins. Það er endurskoðað við verulegar breytingar á verkefnum, tækjum eða reglum, í kjölfar atvika og að öðru leyti reglulega í samræmi við umfang rekstrar.